ELVA VALLAVALITSUS

Elva valla teede markeerimise tehniline kirjeldus

1) Tööd tuleb teostada standardile EVS 614:2022 “Teemärgised ja nende kasutamine”.
2) Termoplastiline markeerimisplast peab olema:
   olema kuumalt paigaldatav,
   vastama EVS 614 värvitoonide ja retroreflektiivsuse nõuetele,
   olema libisemiskindel, UV-kindel ja kulumiskindel,
   omama tootjapoolseid vastavussertifikaate. Tuleb jälgida Transpordiameti „Riigiteede liikluskorralduse juhend“ (2023).
3) Tööde põhimahu teostamise eeldatav aeg on mai 2026.
4) Tööde täpsema aja valib Töövõtja vastavalt ilmatikuoludele.
5) Töid teostatakse vastavalt Tellija poolt antu elektroonilisele kaardile, millele on märgitud taastamist vajavate või uute märgiste asukohad.

6) Suurem osa tööde mahust on olemasoleva markeeringu taastamine. Uuendamisele kuuluvad märgised, mis on kulunud vähemalt 40%. Kulumisastme hindamine on Töövõtja ülesanne.

7) Markeerimistööd peab olema lõpetatud 30 kalendripäeva jooksul Tellijalt vastavasisulise tellimuse saamisest.

8) Tööde teostamise ajal ajutise liikluskorralduse tagamine on Töövõtja ülesanne.

Näidis taastatavast punasest ruudustikust (värv)